

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α/Υ ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΘ.  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2621-0-81755  
 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Διονύσου 1  
 Τ.Κ.: 271 00 – Πύργος  
 ΤΗΛ.: 2621081755 – FAX:2621-33200  
 Α.Φ.Μ.: 090169846- Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  
ΑΞΙΑΣ ''14.850,00'' ΕΥΡΩ

Στον Πύργο, σήμερα την 9 Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00' στο γραφείο του Διευθυντού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, ( οδός Διονύσου 1), οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

- α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον Ταξίαρχο ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη του Χαραλάμπους, Δ/ντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας και που θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» η Υπηρεσία και
- β) Ο ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Κων/νου, Μηχανολόγος – Μηχανικός, με έδρα τον Πύργο – Ηλείας, οδός Μπιζανίου 1, με Α.Φ.Μ. 105225623 – Δ.Ο.Υ. Πύργου ο οποίος θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντομίας, «ανάδοχος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ. 8039/66564/13/39093 από 25-5-2013 Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών/ΑΕΑ, (Α.Δ.Α.:ΒΕΧΩΙ-ΦΟ2 και ΑΔΑΜ έγκρισης:13 REQ001489144), εγκρίθηκε πίστωση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων, για τη συντήρηση και επισκευή των κρατητηρίων, που βρίσκονται στο ισόγειο του μισθωμένου οικήματος της Α.Δ.Ηλείας, επί της ενταύθα οδού Διονύσου 1.

Με την υπ' αριθμ. 8045/66576/1-α από 14-6-2013 Διαταγή Α.Δ.Ηλείας, (Α.Δ.Α.:ΒΕΖΘΙ-ΩΡΘ), συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή, η οποία προέβη στη συγκέντρωση προσφορών και στην κατακύρωση της πλέον συμφέρουσας για το δημόσιο προσφοράς, για την επισκευή και συντήρηση των κρατητηρίων του κτιρίου

της Α. Δ. Ηλείας (Διονύσου 1 Πύργος) στην εργοληπτική επιχείρηση του ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Διονυσίου του Κων/νου με Α.Φ.Μ 10522623-Δ.Ο.Υ Πύργου, που αναλαμβάνει την εκτέλεση του ως άνω έργου, αντί του ποσού των δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (14.850,00) ευρώ.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον ανάδοχο το εν λόγω έργο, το οποίο αυτός αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

### Άρθρο 1°

#### Αντικείμενο παροχής εργασιών-Τεχνική περιγραφή έργου

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ.ΑΡ Θ ΡΟΥ	Μ/Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ		
1	Καθαιρέσεις αποξηλώσεις μικροεργασίες	ΟΙΚ.22.20.01 ΣΧΕΤ	Τεμ.	1		
2	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκτονία μα	ΟΙΚ 71.21-Α0	m2	10		
3	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκτονία μα σε τρεις στρώσεις	ΟΙΚ 73.36.02-Α0	m2	6		
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 73.33.02-Α0	m2	10		
5	Επενδύσεις τοιχων με κεραμικά πλακίδια	73.34.01-Α0	m2	15		
6	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)	(ΟΙΚ 76.22.02-Α0)	m2	7		
7	Ράφια τύπου Dexion	ΟΙΚ-NT-3	Τεμ.	1,00		
8	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη	(ΟΙΚ-NET 78.30.01-Α	m2	8		
9α	Σιδηρούς σκελετός για	ΟΙΚ 6118	Kg	350		

	την ανάρτηση ψευδοροφής					
9β	Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς	ΟΔΝ-ΤΣΥ.Γ-17 ΣΧΕΤ:	Kg	1.980		
10	Επιστεγάσεις με λαμαρίνα 1,25mm	10.ΟΙΚ-7231	Kg	110 m2/ 1.100 Kg		
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών	ΟΙΚ 77.55-A0	m2	90		
12	Ανακαίνιση-Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων	(ΟΙΚ 77.80.01 -A0)	m2	350		
13	Συσσώρευση, Φόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή	ΟΙΚ 20.31.01 ΣΧΕΤ:	Τεμ.	1		

### Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Στο κτίριο που στεγάζεται η Αστυν.Δ/ση Ηλείας , θα πραγματοποιηθούν οι κατωτέρω εργασίες:

**1.**Επισκευή κρατητηρίων,που θα περιλαμβάνει:

**α.**Καθαίρεση οκτώ (8)παλαιών λεκανών ασιατικού τύπου και τοποθέτηση νέων με χωνευτές σωληνώσεις και καζανάκια ,τοποθέτηση νέων νιπτήρων,βρυσών με χαμηλά "ρουξούνια" επίτοιχων κατεονιστήρων(ντους)και πατοσίφωνα.

**β.**Καθαίρεση παλαιού σκελετού ανάρτησης οροκτών ινών και οροκτών ινών καθώς και κατασκευή νέου σκελετού ανάρτησης οροφής και τοποθέτηση μεταλλικών σιδηροφύλλων 1,25mm.

**γ.** Δημιουργία νέων ρήσεων στα wc με τσιμεντοκονία,επίστρωση με πλακίδια πορσελάνης,τοίχου-δαπέδου.

**δ.**Ενίσχυση όλων των μεταλλικών θυρών κιγκλιδωμάτων των κρατητηρίων με μεταλλική κατασκευή και ηλεκτροσυγκόλληση και στα εξωτερικά υαλοστάσια θα προστεθεί μια (1) επιπλέον σειρά από κιγκλιδώματα ,εξωτερικά των υαλοπινάκων ,τέτοιας μορφής ώστε να εξασφαλίζουν το άνοιγμα των παραθύρων (σταθερό στο ανώτερο σημείο και ανάκληση άνοιγμα)από το κάτω μέρος ,όπως περιγράφεται κατωτέρω:(Φ 22/10-12 mm περαστά και κολλητά σε λάμα 40X10mm ανά 20-30 εκ.)και περιμετρική λάμα 40X10mm για κάσωμα.Της ίδιας μορφής κιγκλιδώμα θα τοποθετηθούν και στα τρία (3) υαλοστάσια στο γραφείο διαβατηρίων .Τα εξωτερικά κιγκλιδώματα θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αφαίρεσής τους ,για την προσβασιμότητα στο υαλοστάσιο και για την ασφάλεια της κατασκευής θα υπάρχει σε δυο (2) σημεία υποδοχή λουκέτου.

**ε.**Τοποθέτηση φίλμ "φιμέ" στο υαλοστάσιο εποπτείας του χώρου σκοπού κρατητηρίων.

**στ.**Τοποθέτηση κατεστραμμένων υαλοπινάκων.

**ζ.**Μεταφορά δυο (2) υφιστάμενων Τ/Φ συνδέσεων στο διάδρομο των κρατητηρίων.

η.Κατασκευή επιχρισμάτων μετά την καθαίρεση σποραδικών σαθρών εντός του χώρου των κρατητηρίων.

θ.Τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion.

ι.Τοποθέτηση ψευδοροφών ορυκτών ινών επί υπάρχοντος σκελετού.

ια.Ανακαίνιση και χρωματισμός μεταλλικών επιφανειών,παλαιών και νέων κατασκευών στην υφιστάμενη απόχρωση.

ιβ.Ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών επί επιχρισμάτων ,νέων και παλαιών επιφανειών.

ιγ.Αποκομιδή και απόρριψη αφαιρεθέντων και άχρηστων υλικών.

**Κατά την διαμόρφωση των κρατητηρίων θα ληφθεί υπόψη η υπ' αριθμ.8038/23/22-α από 31/10/2005 "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ" που σας αποστέλλονται.**

### **Αναλυτικότερα:**

#### **1.Καθαιρέσεις –αποξηλώσεις –μικροεργασίες.**

α.Καθαιρέσεις σκελετών ψευδοροφών και ψευδοροφών ορυκτών ινών διαδρόμων κρατητηρίων.

β.Καθαίρεση οκτώ (8)παλαιών λεκανών ασιατικού τύπου και μέρους πλακιδίων δαπέδου -τοίχων

γ.Μεταφορά δυο (2) υφιστάμενων Τ/Φ συνδέσεων στο διάδρομο των κρατητηρίων.

δ.Τοποθέτηση φίλμ "φιμέ" στο υαλοστάσιο εποπτείας του χώρου σκοπού κρατητηρίων.

ε.Ενίσχυση όλων των μεταλλικών θυρών κιγκλιδωμάτων των κρατητηρίων με μεταλλική κατασκευή και ηλεκτροσυγκόλληση.

στ.Τοποθέτηση οκτώ (8)νέων λεκανών ασιατικού τύπου με χωνευτές σωληνώσεις και καζανάκια ,τοποθέτηση νέων νιπτήρων,βρυσών με χαμηλά "ρουξούνια" επίτοιχων κατεονιστήρων(ντους)και πατοσίφωνα.

#### **2.(ΟΙΚ 71.21-A0) Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα**

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα.

#### **3.(ΟΙΚ 73.36.02-A0) Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις**

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα σε δύο διαστρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα.

#### **4(73.33.01.ΑΟ) Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια** Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm~

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητα έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.

**5. (73.34.01-AO) Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1** Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm~

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα) με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπών, ρευματοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

**6.(ΟΙΚ 76.22.02-AO) Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)** Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)~ Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από E.P.D.M. και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

**7. (Κωδ. Αρθ. ΟΙΚ- NT-3)Μεταλλικά ράφια (ντέξιον).**

Προμήθεια μεταλλικών ραφιών (ντέξιον) διαστάσεων 38x92εκ και 38x122εκ (βάθος x μήκος) και ύψους ~53εκ, ώστε να προκύπτουν πέντε επίπεδα φόρτωσης καθ' ύψος και ανάπτυγμα τουλάχιστον 10μ. μήκους, με υποστύλωμα διαστάσεων 36x36x1.8εκ, στηρίγματα 20 εκ, πέλματα T36, κομβοελάσματα, γαλβανισμένες βίδες M8x15 και παξιμάδια M8. Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης των ραφιών σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

**8. (ΟΙΚ-NET-78.30.01-A) Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική** από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm~ (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809)

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιοδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
- β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

### **9.α(ΟΙΚ-6118-Α)Σιδηρούς σκελετός για την ανάρτηση ψευδοροφής~**

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής~

Οιονδήποτε σχήματος και μεγέθους επιφανείας και εις οιονδήποτε ύψος από του δαπέδου, αποτελούμενος εξ απλών διατομών μορφοσιδήρου ανηρητημένων δι' ήλων ενδεικτικού τύπου 'HILTI' ήτοιμορφοσιδήρος ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI' σύνδεσμοι και μικρουλικά ως και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως. (1 kg).

**9-β** Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου οποιονδήποτε διαστάσεων ,κάθε σχεδίου και σε οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων κάθε σχεδίου και σε οποιοδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας συνδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες ή ηλεκτροσυγκόλληση.

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων,εξωστών,κλιμάκων,θυρών περιφράξεων κλπ πολυσυνθέτου σχεδίου από ράβδους διατομών Φ20 ανά 12 εκ. και οριζόντιες λάμες 10x40 ανά 25-30/εκ.και κάσωμα από λάμα 10mmx40mm με τζινέρια στην τοιχοποιία, καθώς και υλικά στερέωσης δυο (2)υποδοχέων για κλειδαριές και εργασία πλήρης κατασκευής, τοποθέτησης στερέωσης.

Οι κατασκευές θα είναι χρωματισμένες με μια στρώση μίνιο και δυο στρώσεις ελαιοχρώματος.

### **10.(ΟΙΚ-7231ΣΧΕΤ: )Επιστεγάσεις με λαμαρίνα~**

Επιστέγαση με λαμαρίνα, πάχους 1,25 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, κατά μήκος των φύλλων κατά 0,10 m, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 1,00 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτούμενο πλάτος.Στερέωση των ελασμάτων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας πλαστικών ή ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm .

**11. (ΟΙΚ 77.55-Α0) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα ακρυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.**

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών και ξύλινων επιφανειών. Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα.

### **12.(ΟΙΚ 77.80.01-Α0) Ανακαίνιση -Χρωματισμοί επί επιφανειών**

**επιχρισμάτων** με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. **Εσωτερικών επιφανειών** με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιοακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα.

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα.

**13.ΟΙΚ-20.31.01 ΣΧΕΤ: ~Συσσώρευση, φόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή~**  
καθαίρεθέντων και αποξηλωθέντων υλικών ~με οποιοδήποτε μέσο του έργου : και  
απόρριψη σε χώρο εκτός Υπηρεσίας που επιτρέπεται από τις αρχές.

### **Άρθρο 2°**

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 21 και 21<sup>α</sup> του ν.2362/95. 'Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π.' (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν.3871/2010(Α141)

β. Του Νόμου ν.1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 20,21,22,38 και 81 του ν.2362/1995,ν.2286/1995,ν.2522/1997,π.δ60/2007,π.δ 394/1996,π.δ118/2007 και ν.2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.

γ. Του π.δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194)

δ. Του Νόμου 4095/2012 κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2013(Α.226)

ε. Η σχετική δαπάνη είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών και

Στ. Της υπ' αριθ. 7004/60 από 07-09-2012 απόφασης κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας Πολίτη ' ' Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελ.Αστυν. σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα ' '

### **Άρθρο 3°**

#### **Τιμή-κρατήσεις**

Τιμή έργου 14.850,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Εργολαβικού Οφέλους και νομίμων κρατήσεων, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 2,72% υπέρ Τ.Α.Α.Σ, 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ, 0,96% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ και τέλη χαρτοσήμου 2% επί των κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ. 0,10% υπέρ της αρχής δημοσίων συμβάσεων και τέλη χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης αυτής.

Επίσης, υπόκεινται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί του καθαρού πληρωτέου ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/94 και φόρου Σ.ΜΕ.ΔΕ. 0,6% επί της καθαρής αξίας για τα οποία, το σχετικό διπλότυπο της ΔΥΟ, καθώς και το παράβολο Εθνικής Τράπεζας για ΤΣΜΕΔΕ, μας προσκομισθούν.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάθε μηχανήματος ή εργαλείου ή υλικού, η χρήση κάθε είδους ικριωμάτων η απομάκρυνση των υλικών που θα καθαίρεθούν-

αποξηλωθούν καθώς και εργασία σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις από ειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

#### **Άρθρο 4°**

##### **Χρόνος εκτέλεσης Έργου**

Οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου, θα αρχίσουν την 10-09-2013 και θα περαιωθούν έως την 30-09-2013, που θα παραδοθούν στην συγκροτηθείσα Επιτροπή δυνάμει της υπ' αριθ. 8045/66576/ι-α από 14-06-2013 Διαταγής Α.Δ Ηλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σ' αυτή.

#### **Άρθρο 5°**

##### **Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης**

Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ 118/2007.

#### **Άρθρο 6°**

##### **Υπερκμίσθωση έργου-Εκχώρηση δικαιωμάτων**

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκμισθώσει σε άλλον το έργο της παρούσας σύμβασης.

Επίσης , δε δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά της, που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.

#### **Άρθρο 7°**

##### **Τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί κατά την εκτέλεση του έργου απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.

#### **Άρθρο 8°**

##### **Καταγγελία σύμβασης**

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο ανάδοχος, καθ' οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του.

**Άρθρο 9°****Ανωτέρα βία**

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου την εργοληπτική επιχείρηση εταιρία, η οποία αν δεν κάνει γνωστά άμεσα με έγγραφό της στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ' αυτή.

Ανωτέρα βία δε θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίοχηση εργασίας προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.

**Άρθρο 10°****Διαπίστωση εκτέλεσης των εργασιών**

Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει τόσο από την Υπηρεσία μας, όσο και από αρμόδιους Υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών/ΑΕΑ.

**Άρθρο 11****Πληρωμή**

Η παρούσα δαπάνη ποσού ύψους 14.850,00 ευρώ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του **Κ.Α.Ε. 0851** του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέας 43 Ειδικού Φορέα 110 << Ελληνική Αστυνομία >>, οικονομικού έτους 2013.

Για την πληρωμή των παρασχεθεισών εργασιών θα συνταχθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει η Δ/νση Οικονομικών/Τμήμα 3°/ΑΕΑ., θα αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υ.Π.Π.. για την εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, προς πληρωμή του, δια της αρμόδιας Δ.ΟΥ.

**Άρθρο 12°****Βαρύτητα εγγράφων**

Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τον ανάδοχο, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με το έργο.

Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, ως προς τους εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις.

### **Άρθρο 13°**

#### **Τροποποιήσεις-Προσθήκες**

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από την ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, εφ'όσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου.

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

### **Άρθρο 14°**

#### **Λοιποί όροι**

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας, που αναφέρονται στο άρθρο 2° της παρούσης.

### **Άρθρο 15°**

#### **Επίλυση διαφορών**

Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας(Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας).

- Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από της συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.
- Ένα από τα πρωτότυπα της σύμβασης θα αποσταλεί στην Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το άλλο και το τρίτο θα κατατεθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

Για το Ελληνικό Δημόσιο  
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Ταξίαρχος

